Sorszám	Utcanév	Csatorna jele	Burkolat	Utca szélesség (m)	Vízgyüjtő terület (ha)	Vízlevezető utca hossza (m)	Vízhozam Q1%/Q50% (m^3/s)	Esés (‰)	Vízelvezető szelvény mérete	Ütemezés
1	Külvíz	A11	aszfalt	14	28,0	150	1,01 / 0,3	60	U 65/65	6. ütem
2	Somlyó utca	A114	aszfalt	14	2,0	140	- / 0,19	80	ABE 20/30	6. ütem
3	Somlyó utca	A11	aszfalt	14	30,0	30	1,01 / 0,34	80	U 65/40	6. ütem
4	Maragaréta köz	A113	aszfalt	14	1,0	80	- / 0,10	39	ABE 20/30	6. ütem
5	Somlyó utca	A11	aszfalt	14	31,0	100	1,01 / 0,36	58	U 65/40	6. ütem
6	Szarkaláb köz	A112	zúzott kő	14	1,0	90	- / 0,11	4	KDT 50/50	6. ütem
7	Somlyó utca	A11	aszfalt	14	32,0	130	1,01 / 0,38	29	U 65/40	6. ütem
8	Somlyó köz	A111	aszfalt	14	2,0	80	- / 0,19	0	KDT 50/50	6. ütem
9	Somlyó utca	A11	aszfalt	14	34,0	-	1,01 / 0,43	6	KDT 100/50	6. ütem
10	Ferenc forrás útja	A124	aszfalt	14	2,4	260	- / 0,11	45	ABE 20/30	6. ütem
11	Honfoglalás útja	A124	aszfalt	14	3,0	100	- / 0,13	56	ABE 20/30	6. ütem
12	Juhar fasor utca	A123	aszfalt	14	2,4	220	- / 0,13	24	ABE 20/30	6. ütem
13	Honfoglalás útja	A12	aszfalt	14	5,8	100	- / 0,14	46	ABE 20/30	6. ütem
14	Nyárfa fasor utca	A122	aszfalt	14	3,6	300	- / 0,15	12	ABE 20/30	6. ütem
15	Honfoglalás útja	A12	aszfalt	14	10,2	100	- / 0,16	70	ABE 20/30	6. ütem
16	Köris fasor utca	A121	aszfalt	12	4,8	600	- / 0,17	19	ABE 20/30	6. ütem
17	Honfoglalás útja	A12	aszfalt	14	15,2	60	- / 0,18	22	ABE 30/40	6. ütem
18	Köris fasor utca	A1	aszfalt	14	1,7	160	- / 0,08	9	ABE 20/30	6. ütem
19	Tó sétány utca	A1	aszfalt	20	5,6	500	- / 0,19	17	ABE 30/40	6. ütem
20	Honfoglalás útja	A1	aszfalt	28	55,6	200	1,01 / 1,00	16	U 65/65	6. ütem

Sorszám	Utcanév	Csatorna jele	Burkolat	Utca szélesség (m)	Vízgyüjtő terület (ha)	Vízlevezető utca hossza (m)	Vízhozam Q1%/Q50% (m^3/s)	Esés (‰)	Vízelvezető szelvény mérete	Ütemezés
1	Ferenc forrás útja	B1	aszfalt	14	3,1	490	- / 0,12	12	ABE 20/30	7.ütem
2	Ferenc forrás útja	B15	aszfalt	14	1,2	100	- / 0,05	60	omega 150/250	7. ütem
3						100		7	omega 250/350	
4	Borostyán utca	B1	aszfalt	14	4,4	100	- / 0,17	18	ABE 30/40	7.ütem
5	Juhar fasor utca	B14	aszfalt	14	4,2	460	- / 0,16	19	ABE 20/30	7.ütem
6	Borostyán utca	B1	aszfalt	14	8,7	100	- / 0,27	21	ABE 30/40	7.ütem
7	Levendula köz	B13	aszfalt	14	1,0	100	- / 0,04	22	ABE 20/30	7.ütem
8	Levendula utca	B131	aszfalt	14	0,2	130	- / 0,01	9	omega 150/250	7.ütem
9	Levendula köz	B13	aszfalt	4 / 6	2,3	90	- / 0,09	14	ABE 20/30	7.ütem
10	Borostyán utca	B1	aszfalt	14	11,0	30	- / 0,35	14	ABE 30/40	7.ütem
11	Nyárfa fasor utca	B12	aszfalt	14	12,8	340	- / 0,11	12	ABE 20/30	7.ütem
12	Borostyán utca	B1	aszfalt	14	13,8	80	- / 0,36	21	ABE 30/40	7.ütem
13	Tó sétány utca	B11	aszfalt	20	1,1	60	- / 0,045	12	omega 150/250	7.ütem
14	Borostyán utca	B1	aszfalt	20	15,0	100	- / 0,43	3	ABE 40/50	7.ütem

Sorszám	Utcanév	Csatorna jele	Burkolat	Utca szélesség (m)	Vízgyüjtő terület (ha)	Vízlevezető utca hossza (m)	Vízhozam Q1%/Q50% (m^3/s)	Esés (‰)	Vízelvezető szelvény mérete	Ütemezés
1	Golgota utca	C1	aszfalt	14	1,9	250	- / 0,08	25	ABE 20/30	8. ütem
2	Golgota utca	C12	aszfalt	14	0,9	120	- / 0,05	10	ABE 20/30	8. ütem
3	3298 hrsz út	C1	aszfalt	14	2,9	100	- / 0,14	110	ABE 20/30	8. ütem
4	Nádas utca	C11	aszfalt	14	2,0	150	- / 0,09	29	ABE 20/30	8. ütem
5	Nádas utca	C1	aszfalt	14	4,9	-	- / 0,22	13	ABE 30/40	8. ütem
6	Nádas utca	C1	aszfalt	14	7,4	280	- / 0,32	13	ABE 30/40	8. ütem

Sorszám	Utcanév	Csatorna jele	Burkolat	Utca szélesség (m)	Vízgyüjtő terület (ha)	Vízlevezető utca hossza (m)	Vízhozam Q1%/Q50% (m^3/s)	Esés (‰)	Vízelvezető szelvény mérete	Ütemezés
1	Hóvirág utca	D1	zúzottkő	8	2,0	110	/0,06	20	omega 250/350	9. ütem
2	Szent István király útja	D1	zúzottkő	6	4,5	42	/0,12	20	omega 250/350	9. ütem
3	Szent István király útja	D13	zúzottkő	6	0,5	68	/0,015	20	omega 150/250	9. ütem
4	máv átevezetés	D1	-	-	5,0	26	/0,14	20	Ø80 beton	9. ütem
5	(02/38 HRSZ)	D1	föld	4	5,1	86	/ 0,14	20	ABE 20/30	9. ütem
6	Gyöngyvirág utca	D12	zúzottkő	6	2,7	440	/0,08	20	omega 250/350	9. ütem
7	máv átvezetés	D12	-	-			/0,14	20	Ø80 beton	9. ütem
8	vízelvezető	D12	föld	4	5,7	250	4,4/1,3	20	U65*65	9. ütem
9	vízelvezető	D1	föld	4	135,8	110	/1,42	20	U65*65	9. ütem
10	vízelvezető	D11	föld	4	2,3	150	/1,52	20	U65*65	9. ütem
11	(2961 HRSZ)	D1	föld	4	138,1	48	/1,6	20	U65*65	9. ütem
12	Borostyán utca	D1	aszfalt	14	138,3	400	/1,6	20	U65*65	9. ütem
13	Álmos Vezér utca	D25	zúzottkő	7	0,2	90	/0,005	20	omega 150/250	9. ütem
14	Álmos Vezér utca	D254	zúzottkő	7	0,1	75	/0,005	20	omega 150/250	9. ütem
15	(580,579 HRSZ)	D25	föld	4	1,6	73	/0,06	20	omega 250/350	9. ütem
16	Árpád vezér utca	D253	zúzottkő	7	1,4	170	/0,04	20	omega 250/350	9. ütem
17	Árpád vezér utca	D25	zúzottkő	7	3,0	8	/0,11	20	omega 250/350	9. ütem
18	Árpád vezér utca	D252	zúzottkő	7	0,2	65	/0,05	20	omega 250/350	9. ütem
19	(539 HRSZ)	D25	föld	4	3,2	68	0,12	20	omega 250/350	9. ütem
20	Szent István király útja	D251	aszfalt	12	0,1	67	/0,005	20	omega 150/250	9. ütem
21	Szent István király útja	D25			5,8		/ 0,21	20	omega 150/250	9. ütem
22	Gyöngyvirág utca	D2	zúzottkő	6	0,3	183	/ 0,06	35	ABE 30/40	9. ütem
23	Árpád vezér utca	D2	zúzottkő	7	0,4	72	/0,07	99	omega 150/250	9. ütem
24	Mórics Zsigmond utca	D2	zúzottkő	7	1,7	210	/0,06	96	omega 250/350	9. ütem
25	Szent István király útja	D2	aszfalt	12	8,5	78	/0,3	20	omega 250/350	9. ütem
26	Ibolya utca	D24	zúzottkő	7	0,2	172	/0,06	20	omega 150/250	9. ütem
27	Szent István király útja	D24	aszfalt	6	1,5	120	/0,05	20	omega 250/350	9. ütem
28	Gárdonyi Géza utca	D241	zúzottkő	8	0,8	228	/0,25	130	omega 150/250	9. ütem
29	Szent István király útja	D24	aszfalt	6	2,6	51	/0,11	20	omega 250/350	9. ütem
30	Szent István király útja	D2	aszfalt	6	11,4	83	/0,38	20	ABE 30/40	9. ütem
31	Attila utca	D23	zúzottkő	7	1,1	193	0/0,35	30	omega 250/350	9. ütem
32	Mária utca	D23	zúzottkő	7	0,2	58	/0,07	20	omega 250/350	9. ütem
33	Attila utca	D232	zúzottkő	7	0,1	38	/0,05	20	omega 150/250	9. ütem

Sorszám	Utcanév	Csatorna jele	Burkolat	Utca szélesség (m)	Vízgyüjtő terület (ha)	Vízlevezető utca hossza (m)	Vízhozam Q1%/Q50% (m^3/s)	Esés (‰)	Vízelvezető szelvény mérete	Ütemezés
34	Kálmán király útja	D232	zúzottkő	6	1,0	87	/0,03	20	omega 150/250	9. ütem
35	(533/1 HRSZ)	D232	zúzottkő	5	0,2	83	/0,005	20	omega 150/250	9. ütem
36	Mária utca	D23	zúzottkő	7	0,6	46	/0,015	20	omega 150/250	9. ütem
37	Mária utca	D231	zúzottkő	7	0,3	45	/0,008	20	omega 150/250	9. ütem
38	(533/7HRSZ)	D23	zúzottkő	7	3,5	100	/0,13	20	omega 250/350	9. ütem
39	Kálmán király útja	D23	zúzottkő	6	3,5	24	/0,13	20	omega 250/350	9. ütem
40	máv átvezetés	D2	-	-	3,5	50	/0,13	20	Ø80 beton	9. ütem
41	(02/8HRSZ)	D2	föld	4	4,0	116	0,16	20	ABE 20/30	9. ütem
42	vízelvezető	D22	föld	4	4,0	376	0,16	20	ABE 20/30	9. ütem
43	Levendula utca	D2	föld	15	8,0	75	/0,29	20	ABE 30/40	9. ütem
44	(3391 HRSZ)	D21	föld	14	1,8	158	/0,07	20	omega 250/350	9. ütem
45	(3401 HRSZ)	D211	föld	14	0,4	104	/0,01	20	omega 250/350	9. ütem
46	(3391 HRSZ)	D21	föld	14	2,4	94	/0,10	20	omega 250/350	9. ütem
47	Levendula utca	D2	föld	15	10,6	173	/0,35	20	ABE 30/40	9. ütem
48	Levendula utca	D2	föld	15	10,9	202	/0,36	20	ABE 30/40	9. ütem

Sorszám	Utcanév	Csatorna jele	Burkolat	Utca szélesség (m)	Vízgyüjtő terület (ha)	Vízlevezető utca hossza (m)	Vízhozam Q1%/Q50% (m^3/s)	Esés (‰)	Vízelvezető szelvény mérete	Ütemezés
	Attila utca	E1	aszfalt	8	2,0	245	/0,087	150	omega 250/350	10. ütem
	Csévi utca	E09	aszfalt	10	13,3	220	1,65/0,54	50	U 65*65	10. ütem
	Attila utca	E08	beton	8	0,1	50	0,05		omega 150/250	10. ütem
	Csévi utca	E1	aszfalt	11	15,5	62	/0,59	50	U 65*65	10. ütem
	Szent István utca	E07	beton	12	0,2	70	/0,01		ABE 20/30	10. ütem
	Jókai utca	E06	zúzottkő	7	1,2	185	/0,05	65	omega 250/350	10. ütem
	Szent István utca	E06-1	aszfalt	12	0,1	20	/0,005		ABE 20/30	10. ütem
	Szent István utca	E06	aszfalt	12	1,3	168	/0,055	70	ABE 20/30	10. ütem
	Csévi utca	E1	zúzottkő	10	18,3	215	2,32/0,68	21	U 65*65	10. ütem
	Nárcisz utca	E05	aszfalt	11	2,8	286	/0,12	55	ABE 20/30	10. ütem
	Szent István utca	E05-1	aszfalt	12	3,0	188	/0,126	56	ABE 20/30	10. ütem
	Szent István utca	E05	aszfalt	12	5,9	107	/0,26	70	ABE 30/40	10. ütem
	Csokonai utca	E05	aszfalt	8	7,2	180	/0,30	105	ABE 30/40	10. ütem
	Wesselényi utca	E04	zúzottkő	11	0,6	90	/0,026		omega 250/350	10. ütem
	Szent László utca	E04-1	aszfalt	14	1,7	120	/0,075	75	ABE 20/30	10. ütem
	Wesselényi utca	E04	zúzottkő	11	3,4	158	/0,17	75	ABE 30/40	10. ütem
	Csévi utca	E04-2	zúzottkő	10	32,0	78	3,4/0,98	16	U 65*65	10. ütem
	Csévi utca	E04	zúzottkő	10	32,0	196	3,4/0,98	16	U 65*65	10. ütem
	Csokonai utca	E1	zúzottkő	8	1,3	33	/0,055	34	omega 250/350	10. ütem
	Árpád vezér utca	E03	zúzottkő	8	0,7	125	0,03	32	omega 150/250	10. ütem
	Árpád vezér utca	E02	zúzottkő	8	36,4	255	3,7/1,08	32	U 65*65	10. ütem
	Tompa utca	E1	zúzottkő	7	2,0	200	/0,085	105	omega 250/350	10. ütem
	Álmos Vezér utca	E01	zúzottkő	8	2,1	250	/0,089		ABE 20/30	10. ütem
	Kálmán király útja	E019	zúzottkő	8	1,4	181	/0,062		ABE 20/30	10. ütem
	Kálmán király útja	E018	zúzottkő	8	41,9	209	4/1,18		-	10. ütem
	Máv áteresz	E1	-	-	0,3	72	/0,013	15	ABE 20/30	10. ütem
	vízelvezetés	E017	föld	-	0,5	167	/0,021	10	ABE 20/30	10. ütem
	vízelvezetés	E016	föld	-	42,7	96	4,02/1,18	50	U 65*65	10. ütem
	(3391 hrsz)	E015	föld	14	1,8	193	/0,075	28	ABE 20/30	10. ütem
	(3391 hrsz)	E014	föld	14	0,8	180	/0,032	25	ABE 20/30	10. ütem
	(3428 HRSZ)	E1	föld	14	45,3	108	4,04/1,18	50	U 65*65	10. ütem
	(3445 HRSZ)	E013	föld	14	2,5	95	/0,1	>-5	ABE 20/30	10. ütem
	(3445 hrsz)	E012	föld	14	2,3	262	/0,095	>-5	ABE 20/30	10. ütem

Sorszám	Utcanév	Csatorna jele	Burkolat	Utca szélesség (m)	Vízgyüjtő terület (ha)	Vízlevezető utca hossza (m)	Vízhozam Q1%/Q50% (m^3/s)	Esés (‰)	Vízelvezető szelvény mérete	Ütemezés
	(3463 hrsz)	E1	föld	14	50,2	88	4,15/1,2	21	U 65*65	10. ütem
	(303 hrsz)	E011	zúzottkő	7	0,2	147	/0,015	56	omega 150/250	10. ütem
	Zrínyi Miklós utca	E011-5	zúzottkő	11	0,5	65	/0,02	8	omega 150/250	10. ütem
	Zrínyi Miklós utca	E011	zúzottkő	11	2,0	128	/0,08	31	omega 250/350	10. ütem
	Zrínyi Miklós utca	E011-4	zúzottkő	11	1,8	177	/0,07	79	omega 250/350	10. ütem
	(296 hrsz)	E011	föld	4	3,8	85	/0,015	26	omega 150/250	10. ütem
	Balassi Bálint utca	E011-3	aszfalt	16	0,8	77	/0,04	45	omega 150/250	10. ütem
	Erkel Ferenc utca	E011	zúzottkő	16	8,2	196	/0,25	25	ABE 30/40	10. ütem
	(3444 hrsz)	E011-6	zúzottkő	12	0,1	71	/0,007	49	omega 150/250	10. ütem
	(3445 hrsz)	E011-2	föld	14	1,5	142	/0,06	13	omega 250/350	10. ütem
	(3444 hrsz)	E011	zúzottkő	12	11,1	88	/0,32	28	ABE 30/40	10. ütem
	Liszt Ferenc utca	E011-1	zúzottkő	16	0,1	76	/0,07	52	omega 250/350	10. ütem
	Károlyi Mihály utca	E011-12	aszfalt	16	1,3	160	/0,055	10	omega 250/350	10. ütem
	Liszt Ferenc utca	E011-1	zúzottkő	16	0,1	86	/0,01	52	omega 150/250	10. ütem
	Bartók Béla utca	E011-11	zúzottkő	16	0,2	140	/0,015	80	omega 150/250	10. ütem
	Liszt Ferenc utca	E011-1	zúzottkő	16	1,8	54	/0,08	52	omega 250/350	10. ütem
	(3499 hrsz)	E011	föld	16	64,1	245	/1,31	28	U 65*65	10. ütem
	(3482 hrsz)	E010	föld	16	0,5	160	/0,02	33	omega 150/250	10. ütem
	(3499 hrsz)	E010-1	föld	16	1,3	165	/0,055	19	omega 150/250	10. ütem
	(3482 hrsz)	E010	föld	16	1,9	75	/0,08	>-4	omega 250/350	10. ütem

Sorszám	Utcanév	Csatorna jele	Burkolat	Utca szélesség (m)	Vízgyüjtő terület (ha)	Vízlevezető utca hossza (m)	Vízhozam Q1%/Q50% (m^3/s)	Esés (‰)	Vízelvezető szelvény mérete	Ütemezés
1	Külterület 1.				16,5	-	/0,27	-	-	4.ütem
2	Széchenyi utca	F1	aszfalt	12	18,0	261	/0,32	100	ABE 20/30	4.ütem
3	Külterület 2.				3,0	-	/0,055	-	-	4.ütem
4	Szent István király köz	19	beton	10	3,3	212	/0,15	100	ABE 20/30	4.ütem
5	681/7	19-1	beton	4	1,0	55	/0,04	6	omega 250/350	4.ütem
6	Szent István utca	19	aszfalt	12	8,8	80	/0,21	12	ABE 30/40	4.ütem
7	Szent István utca	F1	aszfalt	12	24,1	150	/0,58	7	ABE 40/50	4.ütem
8	Vörösmarthy utca	18	föld	7	0,3	80	/0,01	22	omega 150/250	4.ütem
9	708/4	18-2	zúzott kő	4	0,2	62	/0,01	7	omega 150/250	4.ütem
10	Vörösmarthy utca	18	zúzott kő	9	0,5	36	/0,02	120	omega 150/250	4.ütem
11	695/4	18-1	zúzott kő	4	0,3	65	/0,01	6	omega 150/250	4.ütem
12	Vörösmarthy utca	18	zúzott kő	9	1,5	146	/0,06	115	omega 150/250	4.ütem
13	Szent István utca	F1	aszfalt	12	25,7	145	/0,64	60	ABE 40/50	4.ütem
14	József Attila utca	17	aszfalt	19	3,0	250	/0,1	90	omega 150/250	4.ütem
15	Szent István utca	F1	aszfalt	12	28,9	117	/0,78	33	ABE 40/50	4.ütem
16	Petőfi utca	16	zúzott kő	7	3,0	225	/0,13	160	omega 250/350	4.ütem
17	Szent István utca	F1	aszfalt	12	32,8	113	/0,95	38	ABE 40/50	4.ütem
18	Külvíz 3.			-	32,5	-	/0,37	-	-	4.ütem
19	Deák Ferenc utca	15	aszfalt	12	34,5	265	/0,39	216	ABE 20/30	4.ütem
20	Deák Ferenc utca	F1	aszfalt	12	71,5	330	/0,92	23	ABE 40/50	4.ütem
21	Szent László utca	14	aszfalt	12	2,3	135	/0,095	2	ABE 30/40	4.ütem
22	Deák Ferenc utca	F1	aszfalt	10	80,5	345	/1,22	54	ABE 40/50	4.ütem
23	Mátyás király utca	F1	zúzott kő	6	85,3	160	/1,27	20,5	KDT 100/70	4.ütem
24	Mátyás köz	F12	zúzott kő	6	0,2	78	/0,008	5	omega 75/150	4.ütem
25	Mátyás király utca	F1	zúzott kő	6	85,5	20	/1,27	8	KDT 100/70	4.ütem
26	Kossuth Lajos utca	F13	térkő	11	0,5	175	/0,02	33	omega 150/250	4.ütem
27	Platán köz	F132	zúzott kő	6	0,5	74	/0,02	4	omega 250/350	4.ütem
28	Kossuth Lajos utca	F13	térkő	11	1,3	84	/0,055	94	omega 250/350	4.ütem
29	Mátyás király utca	F133	zúzott kő	6	1,0	100	/0,045	51	omega 250/350	4.ütem
30	Mátyás király utca	F13	zúzott kő	6	2,7	58	/0,11	18	ABE 20/30	4.ütem
31	Máv áteresz	F1	-	-	88,2	63	4,6/1,34	204	Ø160/Ø100	4.ütem
32	Béla király út	F1	térkő	6	88,4	35	/1,4	5	KDT 100/70	4.ütem
33	Béla király út	F11	térkő	6	1,9	295	/0,008	4	meglévő "K" szegély	4.ütem
34	Tározó	F1	föld	4	90,3	48	4,65/1,36	5	KDT 100/70	4.ütem

Sorszám	Utcanév	Csatorna jele	Burkolat	Utca szélesség (m)	Vízgyüjtő terület (ha)	Vízlevezető utca hossza (m)	Vízhozam Q1%/Q50% (m^3/s)	Esés (‰)	Vízelvezető szelvény mérete	Ütemezés
1	Erdősor utca	G1	zúzottkő	6	16,0	245	0,36	41	ABE 30/40	3.ütem
2	Zajnáthegyi utca	G1	zúzottkő	6	16,0	26	0,36	31	ABE 30/40	3.ütem
3	Ady Endre utca	G1	zúzottkő	6	23,0	270	0,50	26	ABE 40/50	3.ütem
4	Dévényi Antal út	G1	zúzottkő	6	35,0	213	0,73	71	ABE 30/40	3.ütem
5	Dévényi Antal út	G01	zúzottkő	6	21,0	440	0,44	38	ABE 30/40	3.ütem
6	Munkácsy Mihály utca	G1	zúzottkő	10	56,0	17	1,00	38	ABE 40/50	3.ütem
7	Ady Endre utca	G02	zúzottkő	6	0,3	77	0,003	8	ABE 20/30	3.ütem
8	Ady Endre utca	G02	zúzottkő	10	0,7	205	0,007	8	ABE 20/30 + drén 160	3.ütem
9	Munkácsy Mihály utca	G1	zúzottkő	10	58,0	143	1,020	18	ABE 40/50	3.ütem
10	Kossuth Lajos utca	G03	térkő	12	1,0	67	0,03	17	omega 150/250	3.ütem
11	Kossuth Lajos utca	G031	térkő	12	1,0	71	0,03	39	omega 150/250	3.ütem
12	(802-806 hrsz)	G03	föld	4	2,0	109	0,05	54	350 LPE drén	3.ütem
13	Kisfaludy utca	G032	zúzottkő	8	0,5	105	0,02	39	omega 150/250	3.ütem
14	Kisfaludy utca	G03	zúzottkő	8	0,5	13	0,02	39	omega 150/250	3.ütem
15	Kisfaludy utca	G033	zúzottkő	8	0,5	86	0,04	18	omega 150/250	3.ütem
16	(816-825 hrsz)	G03	föld	4	5,0	101	0,10	105	350 LPE drén	3.ütem
17	Munkácsy Mihály utca	G1	zúzottkő	10	76,0	106	1,20	18	"U" 65.65 v.b.sz.	3.ütem
18	Szent István utca	G04	aszfalt	12	0,5	107	0,02	31	ABE 20/30	3.ütem
19	Arany János utca	G041	zúzottkő	8	2,7	256	0,06	32	omega 150/250	3.ütem
20	Szent István utca	G04	aszfalt	12	4,2	116	0,08	12	ABE 20/30	3.ütem
21	Kossuth Lajos utca	G042	térkő	12	1,0	111	0,03	32	omega 150/250	3.ütem
22	Szent István utca	G04	aszfalt	12	5,2	118	0,10	25	ABE 20/30	3.ütem
23	Kisfaludy utca	G043	zúzottkő	8	0,5	47	0,02	14	omega 150/250	3.ütem
24	Szent István utca	G04	aszfalt	12	7,2	104	0,12	52	ABE 20/30	3.ütem
25	Szent István utca	G1	aszfalt	12	84,0	43	1,30	20	"U" 65.65 v.b.sz.	3.ütem
26	Mátyás király utca	G05	zúzottkő	10	1,0	138	0,02	20	ABE 20/30	3.ütem
27	Mátyás király utca	G1	zúzottkő	10	86,0	65	1,30	16	"U" 65.65 v.b.sz.	3.ütem
28	Zajnáthegyi utca	G06	zúzottkő	7	1,0	50	0,02	73	ABE 20/30	3.ütem
29	Zajnáthegyi utca	G061	zúzottkő	5	3,0	83	0,09	84	omega 250/350	3.ütem
30	Zajnáthegyi utca	G06	zúzottkő	7	4,0	42	0,06	43	ABE 20/30	3.ütem
31	Zajnát köz	G062	zúzottkő	4	12,0	113	0,13	72	omega 250/350	3.ütem
32	Zajnáthegyi utca	G06	zúzottkő	7	16,0	62	0,16	49	ABE 20/30	3.ütem
33	Veres Pál utca	G063	zúzottkő	6	8,0	97	0,10	56	omega 250/350	3.ütem

Sorszám	Utcanév	Csatorna jele	Burkolat	Utca szélesség (m)	Vízgyüjtő terület (ha)	Vízlevezető utca hossza (m)	Vízhozam Q1%/Q50% (m^3/s)	Esés (‰)	Vízelvezető szelvény mérete	Ütemezés
34	Erdősor utca	G0631	zúzottkő	6	0,5	43	0,01	62	omega 150/250	3.ütem
35	Veres Pál utca	G063	zúzottkő	6	9,0	220	0,10	41	omega 250/350	3.ütem
36	Zajnáthegyi utca	G06	zúzottkő	7	25,0	99	0,23	41	ABE 20/30	3.ütem
37	Erdősor utca	G064	zúzottkő	6	27,0	225	0,25	52	ABE 20/30	3.ütem
38	Zajnáthegyi utca	G06	zúzottkő	7	52,0	64	0,38	41	ABE 30/40	3.ütem
39	Május 1 utca	G06	zúzottkő	10	52,0	124	0,38	16	ABE 30/40	3.ütem
40	Szántói út	G065	zúzottkő	6	1,2	283	0,02	39	omega 150/250	3.ütem
41	Május 1 utca	G06	zúzottkő	10	57,0	150	0,20	16	ABE 30/40	3.ütem
42	Munkácsy M. köz	G066	zúzottkő	6	1,8	163	0,03	19	omega 250/350	3.ütem
43	Május 1 utca	G06	zúzottkő	10	59,0	90	0,45	16	ABE 40/50	3.ütem
44	Béla király út	G1	aszfalt	12	147,0	420	5,10/1,50	4	KDT 100/80	3.ütem
45	Aulich utca	G1	zúzottkő	12	148,0	148	1,50	14	KDT 100/80	3.ütem
46	Kenderesi utca	G07	térkő	8	0,5	110	0,01	36	omega 150/250	3.ütem
47	Radnóti utca	G071	zúzottkő	6	1,0	112	0,02	30	omega 150/250	3.ütem
48	(1503/6 hrsz)	G0711	zúzottkő	5	0,5	55	0,01	30	omega 150/250	3.ütem
49	Radnóti utca	G071	zúzottkő	6	1,7	73	0,03	3	omega 250/350	3.ütem
50	Kenderesi utca	G07	térkő	8	2,2	53	0,04	40	omega 150/250	3.ütem
51	Bethlen Gábor utca	G072	zúzottkő	10	11,5	270	0,12	17	ABE 20/30	3.ütem
52	Kenderesi utca	G07	térkő	8	13,2	43	0,14	31	ABE 20/30	3.ütem
53	Tamási Áron utca	G073	aszfalt	6	1,5	265	0,025	20	omega 150/250	3.ütem
54	Kenderesi utca	G07	térkő	8	14,7	14	0,15	31	ABE 20/30	3.ütem
55	Dessewffy utca	G074	zúzottkő	12	2,0	181	0,03	23	omega 150/250	3.ütem
56	Kenderesi utca	G07	térkő	12	16,7	80	0,17	27	ABE 20/30	3.ütem
57	Damjanich utca	G075	zúzottkő	12	2,0	175	0,03	23	omega 150/250	3.ütem
58	Kenderesi utca	G07	térkő	12	19,0	35	0,18	16	ABE 30/40	3.ütem
59	Fényesliget sétány	G076	térkő	12	1,5	91	0,025	4	omega 150/250	3.ütem
60	Kenderesi utca	G07	térkő	12	20,5	52	0,20	16	ABE 30/40	3.ütem
61	Batthyány utca	G077	zúzottkő	12	2,0	160	0,03	18	omega 150/250	3.ütem
62	Kenderesi utca	G07	térkő	12	22,5	99	0,21	11	ABE 30/40	3.ütem
63	Fényesliget sétány	G08	aszfalt	12	0,8	170	0,02	5	omega 250/350	3.ütem
64	Fényesliget sétány	G081	aszfalt	12	0,7	40	0,02	4	omega 250/350	3.ütem
65	Fényesliget sétány	G08	aszfalt	12	2,0	119	0,04	7	omega 250/350	3.ütem
66	Kenderesi utca	G1	térkő	12	173,0	82	1,63	19	KDT 100/80	3.ütem

Sorszám	Utcanév	Csatorna jele	Burkolat	Utca szélesség (m)	Vízgyüjtő terület (ha)	Vízlevezető utca hossza (m)	Vízhozam Q1%/Q50% (m^3/s)	Esés (‰)	Vízelvezető szelvény mérete	Ütemezés
67	Egyetem utca	G09	aszfalt	14	117,0	66	0,83	14	ABE 40/50	3.ütem
68	Egyetem köz	G091	aszfalt	6	0,5	90	0,01	16	omega 150/250	3.ütem
69	Egyetem utca	G09	aszfalt	14	117,5	90	0,83	14	ABE 40/50	3.ütem
70	Pázmány Péter köz	G092	térkő	8	0,5	118	0,01	70	omega 150/250	3.ütem
71	Egyetem utca	G09	aszfalt	14	118,0	26	0,83	14	ABE 40/50	3.ütem
72	Kossuth Lajos utca	G10	térkő	12	3,0	171	0,04	39	omega 150/250	3.ütem
73	(1001 hrsz)	G101	térkő	5	0,5	87	0,01	14	omega 150/250	3.ütem
74	Kossuth Lajos utca	G10	térkő	12	5,5	89	0,07	36	omega 250/350	3.ütem
75	Kossuth Lajos utca	G102	térkő	12	2,5	119	0,04	32	omega 150/250	3.ütem
76	(976/2, 966 hrsz)	G10	föld	4	8,0	230	0,09	38	350 LPE drén	3.ütem
77	Mátyás király utca	G103	aszfalt	8	12,0	224	0,28	32	ABE 30/40	3.ütem
78	Mátyás király utca	G10	aszfalt	8	20,0	11	0,35	16	ABE 30/40	3.ütem
79	Szent László utca	G104	aszfalt	14	2,0	287	0,07	41	ABE 20/30	3.ütem
80	Mátyás király utca	G1041	zúzottkő	8	2,0	240	0,07	4	ABE 20/30	3.ütem
81	Mátyás király utca	G104	aszfalt	8	4,0	103	0,055	2	ABE 20/30	3.ütem
82	áteresz	G10	-	-	24,0	19	2,02/0,59	5	1,20m Rocla	3.ütem
83	(1169/1 hrsz)	G10	föld	4	25,0	38	0,60	67	0,80m v. b. cső	3.ütem
84	(1184/3, 1183/2 hrsz)	G10	föld	4	25,0	127	0,60	67	0,80m v. b. cső	3.ütem
85	Béla király út	G105	aszfalt	7	1,0	68	0,02	55	omega 150/250	3.ütem
86	Béla király út	G10	aszfalt	8	26,0	29	0,62	55	ABE 40/50	3.ütem
87	Egyetem utca	G106	aszfalt	14	0.5	95	0,010	72	ABE 20/30	3.ütem
88	Egyetem utca	G10	aszfalt	14	27,0	162	0,25	0	ABE 20/30 + drén 160	3.ütem
89	Kenderesi utca	G1	aszfalt	10	327,0	266	2,20	19	KDT 100/80	3.ütem
90	Fő utca	G107	aszfalt	16	4,0	62	0,05	28	ABE 20/30	3.ütem
91	Kenderesi utca	G107	aszfalt	10	4,5	95	0,055	2	ABE 30/40	3.ütem
92	Tábor köz	G1071	zúzottkő	8	0,5	107	0,01	67	omega 150/250	3.ütem
93	Kenderesi utca	G107	aszfalt	10	5,0	37	0,065	2	ABE 30 /40	3.ütem
94	(1361 hrsz)	G1	zúzottkő	8	327,0	62	2,16	37	KDT 100/80	3.ütem
95	II.sz. mellékág	G1	föld	-	375,0	339	2,50	19	KDT 100/80	3.ütem
96	Fő utca	G11	aszfalt	16	38,0	32	0,41	30	ABE 30/40	3.ütem
97	Hegy utca	G111	zúzottkő	4	3,0	314	0,07	20	omega 250/350	3.ütem
98	Hegy utca	G111	aszfalt	4	3,0	103	0,07	90	omega 250/350	3.ütem
99	Fő utca	G11	aszfalt	16	41,0	235	0,43	25	ABE 30/40	3.ütem

Sorszám	Utcanév	Csatorna jele	Burkolat	Utca szélesség (m)	Vízgyüjtő terület (ha)	Vízlevezető utca hossza (m)	Vízhozam Q1%/Q50% (m^3/s)	Esés (‰)	Vízelvezető szelvény mérete	Ütemezés
100	Rét utca	G11	térkő	10	43,0	85	0,45	30	ABE 30/40	3.ütem
101	Béla király út	G12	térkő	6	3,0	405	0,04	14	meglévő "K" szegély	3.ütem
102	Béla király út	G121	térkő	6	1,5	130	0,03	4	meglévő "K" szegély	3.ütem
103	Rét utca	G12	térkő	10	5,0	120	0,06	7	omega 250/350	3.ütem

Sorszám	Utcanév	Csatorna jele	Burkolat	Utca szélesség (m)	Vízgyüjtő terület (ha)	Vízlevezető utca hossza (m)	Vízhozam Q1%/Q50% (m^3/s)	Esés (‰)	Vízelvezető szelvény mérete	Ütemezés
1	10. sz. főút	H1	aszfalt	20	27	80	/1,69			1. ütem
2	Temető utca	H12	aszfalt	10	29	250	/1,73			1. ütem
3	áteresz	H1	beton	20	30	160	/1,75			1. ütem
4	csatorna	H1	beton	4	30	500	/1,75	25	U 65*65	1. ütem
5	Kilátó utca	H11	aszfalt	12	0,2	120	/0,001	20	omega 75/150	1. ütem
6	Kilátó utca	H115	aszfalt	12	0,1	80	/0,001	20	omega 75/150	1. ütem
7	Domb utca	H114-1	aszfalt	12	0,5	110	/0,023	20	omega 150/250	1. ütem
8	Domb utca	H114	aszfalt	12	0,1	80	/0,001	20	omega 75/150	1. ütem
9	Domb utca	H114	aszfalt	12	0,5	180	/0,023	20	omega 150/250	1. ütem
10	Csabagyöngye sétány	H11	aszfalt	12	0,5	50	/0,023	20	omega 150/250	1. ütem
11	Csabagyöngye sétány	H11	aszfalt	12	0,5	50	/0,023	20	omega 150/250	1. ütem
12	Kilátó utca	H113	aszfalt	12	0,1	80	/0,001	20	omega 75/150	1. ütem
13	Kilátó utca	H113-1	aszfalt	12	0,1	60	/0,001	20	omega 75/150	1. ütem
14	Kilátó utca	H113	aszfalt	12	0,2	120	/0,001	20	omega 75/150	1. ütem
15	Csabagyöngye sétány	H11	aszfalt	12	3,5	60	/0,16	22	ABE 20/30	1. ütem
16	Csabagyöngye sétány	H11	aszfalt	12	11,0	480	/0,25	125	ABE 20/30	1. ütem
17	Máriapark utca	H11	aszfalt	14	12,0	100	/0,27	58	ABE 20/30	1. ütem
18	Hegy utca	H112	zúzott kő	9	4,6	400	/0,19	40	ABE 20/30+omega 150/250	1. ütem
19	Máriapark utca	H11	aszfalt	12	17,0	50	/0,39	70	ABE 30/40	1. ütem
20	10. sz. főút	H111	aszfalt	20	4,5	130	/0,12	31	ABE 20/30	1. ütem
21	10. sz. főút	H11	aszfalt	20	23,0	160	/0,48	25	ABE 40/50	1. ütem

Sorszám	Utcanév	Csatorna jele	Burkolat	Utca szélesség (m)	Vízgyüjtő terület (ha)	Vízlevezető utca hossza (m)	Vízhozam Q1%/Q50% (m^3/s)	Esés (‰)	Vízelvezető szelvény mérete	Ütemezés
1	Károly ucta	J1	zúzott kő	7	0,8	80	/0,03	20	ABE 20/30	11. ütem
2	Szállás utca	J1	zúzott kő	12	2,4	40	/0,1	20	ABE 20/30	11. ütem
3	Liszt Ferenc utca	J1	zúzott kő	8-16	3,5	90	/0,13	32	ABE 20/30	11. ütem
4	Balassi Béla utca	J1	aszfalt	16	6,5	300	/0,21	8	ABE 30/40	11. ütem
5	Kállai Éva utca	141	aszfalt	8-12	0,1	20	/0,003	4	ABE 20/30	11. ütem
6	Szállás utca	14	aszfalt	12	2,2	270	/0,065	13	ABE 20/30	11. ütem
7	Kállai Éva utca	14	aszfalt	8	2,3	100	/0,07	3	ABE 20/30	11. ütem
8	Kállai Éva utca	J1	aszfalt	12	8,9	90	/0,27	5	ABE 40/50	11. ütem
9	Károlyi Mihály utca	13	aszfalt	16	1,2	120	/0,037	13	ABE 20/30	11. ütem
10	Kállai Éva utca	J1	aszfalt	12	10,2	90	/0,32	5	ABE 40/50	11. ütem
11	Bartók Béla utca	12	zúzott kő	16	11,1	180	/0,35	14	ABE 30/40	11. ütem
12	Felszabadulás utca	J1	föld	4	20,6	680	1,2/0,55	29	ABE 40/50	11. ütem

Sorszám	Utcanév	Csatorna jele	Burkolat	Utca szélesség (m)	Vízgyüjtő terület (ha)	Vízlevezető utca hossza (m)	Vízhozam Q1%/Q50% (m^3/s)	Esés (‰)	Vízelvezető szelvény mérete	Ütemezés
1	József Attila utca	K1	aszfalt	18	5,8	120	/0,04	62	ABE 20/30	5. ütem
2	Orgona köz	K23	zúzottkő	5	1,7	117	/0,06	33	omega 250/350	5. ütem
3	József Attila utca	K1	aszfalt	18	2,8	28	/0,10	61	ABE 20/30	5. ütem
4	József A. köz	K22	aszfalt	6	1,0	135	/0,035	6	omega 250/350	5. ütem
5	József Attila utca	K1	aszfalt	18	4,0	110	/0,145	59	ABE 20/30	5. ütem
6	Szent László utca	K21	aszfalt	15	1,9	210	/0,08	3	ABE 20/30	5. ütem
7	Szent László utca	K20	aszfalt	15	2,0	130	/0,04	3	ABE 20/30	5. ütem
8	József Attila utca	K1	aszfalt	18	8,4	267	/0,23	67	ABE 20/30	5. ütem
9	Széchenyi utca	K18	aszfalt	12	0,3	40	/0,01	118	omega 150/250	5. ütem
10	(411/3 hrsz)	K186	zúzottkő	3	0,1	99	/0,01	1	omega 150/250	5. ütem
11	Széchenyi utca	K18	aszfalt	12	0,7	128	/0,03	118	omega 150/250	5. ütem
12	Szent László utca	K185	aszfalt	15	2,0	127	/0,08	96	omega 250/350	5. ütem
13	Szent László utca	K184	aszfalt	15	0,7	121	/0,03	3	omega 150/250	5. ütem
14	Széchenyi utca	K18	aszfalt	12	3,9	191	/0,16	105	omega 250/350	5. ütem
15	(337 hrsz)	K182	zúzottkő	8	1,3	87	/0,05	12	omega 250/350	5. ütem
16	Széchenyi utca	K18	aszfalt	12	7,0	90	/0,27	96	ABE 20/30	5. ütem
17	Kálmán király útja	K181	aszfalt	6	0,7	171	/0,035	3,3	ABE 20/30	5. ütem
18	Wesselényi utca	K1812	aszfalt	11	0,6	118	/0,03	20	omega 250/350	5. ütem
19	Árpád vezér utca	K18121	zúzottkő	8	0,6	139	/0,03	48	omega 150/250	5. ütem
20	Wesselényi utca	K1812	aszfalt	11	1,2	14	/0,055	17	omega 250/350	5. ütem
21	Kálmán király útja	K181	aszfalt	6	1,8	135	/0,08	18	omega 250/350	5. ütem
22	Csévi utca	K1811	zúzottkő	10	0,2	145	/0,01	3,6	omega 150/250	5. ütem
23	Kálmán király útja	K181	aszfalt	6	3,9	29	/0,18	5	ABE 30/40	5. ütem
24	Kálmán király útja	K18	aszfalt	14	4,2	278	/0,36	17	Ø500 PVC és fent ABE 20/30	5. ütem
25	József Attila utca	K1	aszfalt	18	11,0	16	/0,23	30	ABE 20/30	5. ütem
26	Mátyás király utca	K17	aszfalt	8	12,5	218	/0,36	13	omega 250/350	5. ütem
27	József Attila utca	K1	aszfalt	18	28,0	9	/0,15	41	Ø60 beton	5. ütem
28	parkoló	K16	térkő	10	0,2	100	/0,01	50	omega 150/250	5. ütem
29	Bajcsy Zsilinszky utca	K1	aszfalt	18	28,2	10	/0,68	20	Ø60 beton	5. ütem
30	parkoló	K15	térkő	10	0,2	250	/0,015	20	omega 150/250	5. ütem
31	Bajcsy Zsilinszky utca	K1	aszfalt	18	28,5	10	/0,68	20	Ø60 beton	5. ütem
32	parkoló	K14	térkő	10	0,2	250	/0,015	20	omega 150/250	5. ütem

Sorszám	Utcanév	Csatorna jele	Burkolat	Utca szélesség (m)	Vízgyüjtő terület (ha)	Vízlevezető utca hossza (m)	Vízhozam Q1%/Q50% (m^3/s)	Esés (‰)	Vízelvezető szelvény mérete	Ütemezés
33	Bajcsy Zsilinszky utca	K1	aszfalt	18	28,9	185	/0,69	30	Ø60 beton	5. ütem
34	Vasút utca	K13	aszfalt	13	0,1	80	/0,02	36	omega 150/250	5. ütem
35	Zrinyi Miklós utca	K131	zúzottkő	11	0,3	67	/0,005	30	omega 150/250	5. ütem
36	Vasút utca	K13	aszfalt	13	0,7	145	/0,03	44	omega 250/350	5. ütem
37	Bajcsy Zsilinszky utca	K1	aszfalt	18	32,6	305	/0,72	30	Ø60 beton	5. ütem
38	Levente utca	K12	aszfalt	12	1,9	380	/0,08	34	ABE 20/30	5. ütem
39	Kállai Éva utca	K122	aszfalt	8	0,2	60	/0,008	18	ABE 20/30	5. ütem
40	Kállai Éva utca	K12	aszfalt	8	2,3	55	/0,09	29	ABE 20/30	5. ütem
41	Honvéd utca	K121	aszfalt	7	2,9	375	/0,11	37	ABE 20/30	5. ütem
42	Kállai Éva utca	K12	aszfalt	8	5,4	55	/0,18	43	ABE 20/30	5. ütem
43	Bajcsy Zsilinszky utca	K1	aszfalt	18	38,6	228	/0,77	39	Ø60 beton	5. ütem
44	Templom tér	K11	aszfalt	14	1,3	56	/0,05	14	ABE 20/30	5. ütem
45	Felszabadulás utca	K1	aszfalt	16	44,3	215	/0,86	18	Ø60 beton	5. ütem
46	Berek utca	K1	zúzottkő	5	45,3	235	/0,88	15	U65x65	5. ütem

Sorszám	Utcanév	Csatorna jele	Burkolat	Utca szélesség (m)	Vízgyüjtő terület (ha)	Vízlevezető utca hossza (m)	Vízhozam Q1%/Q50% (m^3/s)	Esés (‰)	Vízelvezető szelvény mérete	Ütemezés
1	Béla király út	L1	térkő	8	0,5	130	0,023	26	ABE 20/30	5. ütem
2	Béla király út	L12	aszfalt	10	0,2	60	/0,008	28	ABE 20/30	5. ütem
3	Kinizsi Pál utca	L1	zúzott kő	12	3,2	150	0,42/0,12	25	ABE 20/30	5. ütem
4	Kinizsi Pál utca	L1	aszfalt	12	0,8	250	/0,04	10	ABE 20/30	5. ütem
5	Nevesincs utca	L1	föld	10	4,2	110	0,5/0,14	11	ABE 20/30	5. ütem
6	Főút	L1	aszfalt	17	4,7	130	0,56/0,16	18	ABE 30/40	5. ütem
7	Templom tér	L1	aszfalt	17	4,9	120	/0,17	23	ABE 30/40	5. ütem
8	Garancsi utca	L1	aszfalt	16	6,1	100	0,68/0,2	27	ABE 30/40	5. ütem
9	Kálvária utca	11	aszfalt	22	0,6	80	0,02	12	ABE 20/30	5. ütem
10	Garancsi utca	L1	aszfalt	22	9,7	300	1,3/0,38	0	ABE 30/40	5. ütem

Sorszám	Utcanév	Csatorna jele	Burkolat	Utca szélesség (m)	Vízgyüjtő terület (ha)	Vízlevezető utca hossza (m)	Vízhozam Q1%/Q50% (m^3/s)	Esés (‰)	Vízelvezető szelvény mérete	Ütemezés
1	Új utca	M1	aszfalt	16	7,0	250	0,37/0,13	17	ABE 20/30	5. ütem
2	Kert utca	13	zúzott kő	4	2,0	240	/0,045	34	ABE 20/30	5. ütem
3	Új utca	M1	aszfalt	16	11,0	110	0,44/0,17	12	ABE 30/40	5. ütem
4	Máriapark utca	12	aszfalt	14	2,0	210	/0,055	53	ABE 20/30	5. ütem
5	Gomba köz	122	zúzott kő	7	21,0	130	1,2/0,35	30	ABE 30/40	5. ütem
6	Gomba köz	122-1	zúzott kő	7	24,0	130	1,28/0,38	31	ABE 30/40	5. ütem
7	Gomba köz	122	zúzott kő	7	27,0	60	1,36/0,39	30	ABE 30/40	5. ütem
8	Máriapark utca	12	aszfalt	20	29,0	160	1,41/0,41	30	ABE 30/40	5. ütem
9	Kálvária utca	121	aszfalt	20	27,0	250	1,57/0,46	24	ABE 30/40	5. ütem
10	Kálvária utca	M12	aszfalt	20	57,6	240	2,54/0,74	23	ABE 40/50	5. ütem
11	Kálvária utca	M11	aszfalt	20	0,3	170	/0,01	5	ABE 20/30	5. ütem
12	Új utca	M1	aszfalt	12-16	70,1	2*170	3,26/0,95	4	ABE 40/50	5. ütem
13	Rózsa utca	N1	zúzott kő	8	1,0	180	/0,03	7	ABE 20/30	5. ütem
14	Végső utca	O1	aszfalt	12	0,7	80	/0,022	29	ABE 20/30	5. ütem
15	Végső utca	O11	zúzott kő	7	0,3	70	/0,01	9,9	ABE 20/30	5. ütem
16	Végső utca	O1	aszfalt	12	2,5	150	/0,072	6	ABE 20/30	5. ütem
17	Akácfa utca	P1	zúzott kő	10	3,3	40	/0,078	38	ABE 20/30	5. ütem
18			zúzott kő			240	/0,078	1	ABE 30/40	5. ütem

Sorszám	Utcanév	Csatorna jele	Burkolat	Utca szélesség (m)	Vízgyüjtő terület (ha)	Vízlevezető utca hossza (m)	Vízhozam Q1%/Q50% (m^3/s)	Esés (‰)	Vízelvezető szelvény mérete	Ütemezés
1	2796 hrsz	S1	aszfalt	14	0,2	80	/0,01	190	omega 70/125	13. ütem
2	2796 hrsz	S17	aszfalt	14	0,1	30	/0,005	-	omega 70/125	13. ütem
3	2796 hrsz	S1	aszfalt	14	0,4	100	/0,02	50	omega 150/250	13. ütem
4	Bodzavirág	S16	aszfalt	12	1,2	250	/0,06	8	omega 250/350	13. ütem
5	2796 hrsz	S1	aszfalt	14	1,6	30	/0,09	50	omega 150/250	13. ütem
6	Garancs sétány	S15	aszfalt	14	2,4	120	/0,1	44	omega 150/250	13. ütem
7	Garancs sétány	S1	aszfalt	14	5,1	160	/0,23	11	ABE 30/40	13. ütem
8	Galagonya utca	S14	aszfalt	12	0,7	100	/0,06	31	omega 150/250	13. ütem
9	Garancs sétány	S1	aszfalt	14	7,2	700	/0,31	120	ABE 20/30	13. ütem
10	2765 hrsz	S13	térkő	12	0,2	130	/0,01	5	omega 150/250	13. ütem
11	Garancs sétány	S1	aszfalt	14	30,2	200	/0,95	56	ABE 30/40	13. ütem
12	2627 hrsz	S12	föld	5	30,6	160	/1,05	43	ABE 40/50	13. ütem
13	Vár utca	S11	beton	6	1,6	200	/0,09	21	ABE 20/30	13. ütem
14	Vár utca, 3543 hrsz	S11	beton, föld	12	32,4	140	/1,13	50/12	ABE 40/50	13. ütem
15	Garancs sétány	S1	aszfalt	10	16,0	360	/0,6	10	ABE 40/50	13. ütem

Sorszám	Utcanév	Csatorna jele	Burkolat	Utca szélesség (m)	Vízgyüjtő terület (ha)	Vízlevezető utca hossza (m)	Vízhozam Q1%/Q50% (m^3/s)	Esés (‰)	Vízelvezető szelvény mérete	Ütemezés
1	Nádorerdő	T1	aszfalt	14	17,0	320	/0,08	17	omega 250/350	14. ütem
2	Páskomliget	T13	aszfalt	14	0,5	100	/0,05	3	omega 250/350	14. ütem
3	Nádorerdő	T1	aszfalt	14	5,6	460	/0,25	80	omega 250/350	14. ütem
4	Rácvölgy	T112	aszfalt	14	1,5	500	/0,07	84	omega 150/250	14. ütem
5	Pipacs	T111	aszfalt	14	1,3	220	/0,06	104	omega 150/250	14. ütem
6	Rácvölgy	T11	aszfalt	14	4,4	260	/0,2	13	omega 250/350	14. ütem
7	Józsefliget	T12	aszfalt	14	1,7	460	/0,08	20	omega 150/250	14. ütem
8	Józsefliget	T121	aszfalt	14	0,2	100	/0,02	83	omega 70/125	14. ütem
9	Római	T12	aszfalt	14	1,9	580	/0,085	49	omega 150/250	14. ütem
10	Telken át 283hrsz.	T1	föld		12,0	640	/0,49	80	ABE 30/40	14. ütem
11	Józsefliget	U1	aszfalt	14	2,2	220	/0,029	50	omega 150/250	15. ütem
12	Csaba királyfi	U11	aszfalt	14	0,9	140	/0,011	120	omega 70/125	15. ütem
13	Gyepes vízlevezető	U1	föld		3,1	100	/0,039	125	omega 150/250	15. ütem

Sorszám	Utcanév	Csatorna jele	Burkolat	Utca szélesség (m)	Vízgyüjtő terület (ha)	Vízlevezető utca hossza (m)	Vízhozam Q1%/Q50% (m^3/s)	Esés (‰)	Vízelvezető szelvény mérete	Ütemezés
1	Felszabadulás utca	V1	aszfalt	12	6,0	428	0,26	12	ABE 30/40	16. ütem
2	Felszabadulás utca	V11	zúzottkő	4	0,4	50	0,023	2	ABE 20/30	16. ütem
3	Felszabadulás utca	V11	zúzottkő	12	0,5	44	0,027	90	omega 150/250	16. ütem
4	Felszabadulás utca	V111	zúzottkő	6	0,4	118	0,023	46	omega 150/250	16. ütem
5	Felszabadulás utca	V11	zúzottkő	10	1,0	42	0,045	50	omega 150/250	16. ütem
6	Felszabadulás utca	V11	aszfalt	12	1,1	19	0,05	6	ABE 20/30	16. ütem
7	Felszabadulás utca	V1	`-	-	7,2	12	0,32	5	0,60m v. b. cső	16. ütem
8	Felszabadulás utca	V12	aszfalt	12	1,6	432	0,12	9	0,40m v. b. cső	16. ütem
9	(61/2 hrsz)	V1	föld	6	9,0	143	0,4	5	ABE 40/50	16. ütem
10	10. sz. főút	W1	aszfalt	12	5,5	1371	0,4	8	ABE 40/50	16. ütem